

4017708

Waldweg 24
38176 Wendeburg, OT Neubrück
☎ 0 53 03 - 61 13
☎ 0 53 03 - 97 93 65
Klaus.Panten@t-online.de

DIPL.-ING.
ARCHITEKT
KLAUS-CHR. PANTEN

KOPIE

Wirtschafts u. Tourismusförderges.
Landkreis Peine mbH
Heeder Hütte 10

31241 Ilsede

31.10.2008

Betriebsgebäude am Exer See: Instandsetzung der gesamten SW-Anlage

Sehr geehrter Herr Eckhardt,

hier nun die Aufstellung für die Instandsetzung der Schmutzwasseranlage.
Die nachfolgenden Werte sind Nettobeträge und durch Vergleichsrechnungen ermittelt.

Kostenermittlung

Reparatur der Hebeanlage und umlegen von Leitungen; Sollte die Hebeanlage abgängig sein, Aufgebot	ca. 4.000,00 € ca. 5.000,00 €
Abbauen der im Keller hängenden Asbest Rohrleitungen einschl. Entsorgung.	ca. 4.000,00 €
Neue Rohrleitungen in verschiedenen Durchmessern (HT. Rohr)	ca. 2.000,00 €
Durchschauen und Spülen der Rohrleitungen im Außenbereich	ca. 2.000,00 €
Sollte man es mit dem Spülen der Leitungen nicht schaffen, zum Beispiel die Wurzeln nicht entfernen können, müssen die Rohrleitungen mit Erdarbeiten ausgewechselt werden.	ca. 5.000,00 €
Für Bauleitung der gesamten Maßnahme	ca. 1.500,00 €
Summe Netto gesamt	ca. 23.500,00 €

Ich hoffe Ihnen einen Überblick gegeben zu haben und verbleibe

mit freundlichen Grüßen


Klaus-Christian Panten